SICEP di Baldi Simone e Polenta Ruggero snc
Viale della Repubblica, 40
Santa Maria Nuova (AN)

Rifer. 4-10-4-1

PROVA PENETROMETRICA STATICA
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

CPT 1

2.01PG05-062

- committente : MNR Immobiliare S.r.l.
- lavoro : Pian di Rose
- località : Sant'Ippolito
- note :

- data : 04/10/2004
- quota inizio : Piano Campagna
- prof. falda : Falda non rilevata
- pagina : 1

Prof. m	Letture di campagna punta	laterale	qc kg/cm²	fs	qc/fs
0,20	-----	----	--	------	----
0,40	-----	----	--	1,33	----
0,60	9,0	29,0	9,0	1,07	8,0
0,80	12,0	28,0	12,0	1,27	9,0
1,00	19,0	38,0	19,0	1,60	12,0
1,20	28,0	52,0	28,0	1,80	16,0
1,40	35,0	62,0	35,0	2,47	14,0
1,60	38,0	75,0	38,0	2,53	15,0
1,80	37,0	75,0	37,0	2,33	16,0
2,00	35,0	70,0	35,0	1,87	19,0
2,20	31,0	59,0	31,0	2,13	15,0
2,40	26,0	58,0	26,0	1,60	16,0
2,60	27,0	51,0	27,0	1,60	17,0
2,80	26,0	50,0	26,0	1,40	19,0
3,00	30,0	51,0	30,0	1,40	21,0
3,20	23,0	44,0	23,0	1,27	18,0
3,40	23,0	42,0	23,0	1,20	19,0
3,60	32,0	50,0	32,0	1,67	19,0
3,80	35,0	60,0	35,0	1,93	18,0
4,00	34,0	63,0	34,0	2,27	15,0
4,20	31,0	65,0	31,0	1,87	17,0
4,40	32,0	60,0	32,0	1,80	18,0
4,60	28,0	55,0	28,0	1,73	16,0
4,80	26,0	52,0	26,0	1,33	19,0
5,00	35,0	55,0	35,0	1,80	19,0
5,20	37,0	64,0	37,0	1,93	19,0
5,40	26,0	55,0	26,0	2,00	13,0
5,60	22,0	52,0	22,0	1,47	15,0
5,80	33,0	55,0	33,0	2,00	16,0
6,00	30,0	60,0	30,0	1,73	17,0
6,20	37,0	63,0	37,0	2,07	18,0
6,40	42,0	73,0	42,0	1,93	22,0
6,60	41,0	70,0	41,0	2,47	17,0
6,80	31,0	68,0	31,0	1,87	17,0
7,00	30,0	58,0	30,0	2,00	15,0
7,20	35,0	65,0	35,0	1,60	22,0
7,40	38,0	62,0	38,0	2,53	15,0
7,60	39,0	77,0	39,0	1,73	22,0
7,80	34,0	60,0	34,0	2,13	16,0
8,00	47,0	79,0	47,0	2,07	23,0
8,20	39,0	70,0	39,0	2,00	20,0
8,40	36,0	66,0	36,0	1,33	27,0
8,60	35,0	55,0	35,0	-----	----

- PENETROMETRO STATICO tipo PAGANI da 10/20t
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct = 10 - Velocità Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale (superficie 150 cm²)

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

SICEP di Baldi Simone e Polenta Ruggero snc
Viale della Repubblica, 40
Santa Maria Nuova (AN)

Rifer. 4-10-4-1

PROVA PENETROMETRICA STATICA
DIAGRAMMA DI RESISTENZA

CPT 1

2.01PG05-062

- committente : MNR Immobiliare S.r.l.
- lavoro : Pian di Rose
- località : Sant'Ippolito

- data : 04/10/2004
- quota inizio : Piano Campagna
- prof. falda : Falda non rilevata
- scala vert.: 1 : 100

